


PRZEKRÓJ B-B

skala 1:100



P1

- Terakota
- Wylewka cementowa 4cm
- Styropian 10cm
- Folia PE min. 0,3mm
- Chudy beton 10cm
- Podsypka żwirowo-piaskowa 15cm

S1

- Panel podłogowy/terakota
- Wylewka cementowa 4cm
- Styropian 5cm
- Płyta żelbetowa 16cm
- Tynk cem-wap

S2

- Wylewka cementowa 5cm
- Styropian 16cm
- Płyta żelbetowa 16cm
- Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

S3

- Gres na kleju
- Płyta żelbetowa 12cm
- Tynk cem-wap

D1

- Blachodachówka
- Katy 3,5x4
- Kontrłaty 2,5x4
- Folia paroprzepuszczalna
- Krokiew 8x16

F1

- Dysperbit
- Ściana fundamentowa beton C16/20 (B20)
- Dysperbit
- Polistyren ekstrudowany 10cm

M1

- Dysperbit
- Ściana fundamentowa beton C16/20 (B20)
- Dysperbit
- Polistyren ekstrudowany 15cm
- Oktadzina klinkierowa

M2

- Tynk cienkowarstwowy
- Styropian gr. 15cm
- Blocki z betonu komórkowego 24cm
- Tynk cementowo-wapienny

M3

- Tynk cienkowarstwowy
- Styropian gr. 25cm
- Blocki z betonu komórkowego 24cm
- Tynk cementowo-wapienny

Obiekt: Budowa budynku "Centrum kulturalno-oświatowego"				
PRACOWNIA PROJEKTOWA "CW PROJEKT" ul. Rynek 5/9 39-200 Dębica e-mail: cwprojekt@op.pl	Inwestor: Gmina Żyraków 39-204 Żyraków 137			
	Lokalizacja: Działka nr ewid. 767/5 w miejscowości Zawierzbie			
	Opracowanie: Projekt arch.-bud.	Temat: Przekrój B-B	Branża: Architektura	
Projektował: mgr inż. arch. Andrzej Szczepak	A-NB-7342/130/92	Podpis:	Data: 07.2017	
Sprawdził: mgr inż. arch. Barbara Knapik	PG.VIII/7342-195/93	Podpis:	Nr rys.: A10	Skala.: 1:100
Opracował: mgr inż. Dariusz Czerwiec	Podpis:			