


PRZEKRÓJ A-A skala 1:100



P1
 Terakota
 Wylewka cementowa 4cm
 Styropian 10cm
 Folia PE min. 0,3mm
 Chudy beton 10cm
 Podsypka żwirowo-piaskowa 15cm

S1
 Panel podłogowy/terakota
 Wylewka cementowa 4cm
 Styropian 5cm
 Płyta żelbetowa 16cm
 Tynk cem-wap

S2
 Wylewka cementowa 5cm
 Styropian 16cm
 Płyta żelbetowa 16cm
 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

S3
 Gres na kleju
 Płyta żelbetowa 12cm
 Tynk cem-wap

D1
 Blachodachówka
 Łaty 3,5x4
 Kontrłaty 2,5x4
 Folia paroprzepuszczalna
 Krokiew 8x16

F1
 Dysperbit
 Ściana fundamentowa beton C16/20 (B20)
 Dysperbit
 Polistyren ekstrudowany 10cm

M1
 Dysperbit
 Ściana fundamentowa beton C16/20 (B20)
 Dysperbit
 Polistyren ekstrudowany 15cm
 Okładzina klinkierowa

M2
 Tynk cienkowarstwowy
 Styropian gr. 15cm
 Bloczki z betonu komórkowego 24cm
 Tynk cementowo-wapienny

M3
 Tynk cienkowarstwowy
 Styropian gr. 25cm
 Bloczki z betonu komórkowego 24cm
 Tynk cementowo-wapienny

Objekt: Budowa budynku "Centrum kulturalno-oświatowego"			
<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "CW PROJEKT" ul. Rynek 5/9 39-200 Dębica e-mail: cwprojekt@op.pl</p>	Inwestor: Gmina Żyraków 39-204 Żyraków 137		
	Lokalizacja: Działka nr ewid. 767/5 w miejscowości Zawierzbie		
	Opracowanie: Projekt arch.-bud.	Temat: Przekrój A-A	Branża: Architektura
Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Szczebak	A-NB-7342/130/92	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. Barbara Knapik	PG.VII/I/7342-195/93	Data: 07.2017
Opracował:	mgr inż. Dariusz Czerwec		Nr rys.: A9
			Skala: 1:100