URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 ŻYRAKÓW
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
nr ident. 000544036, NIP 872-10-34-720

IiGK.6220.9.2022

Żyraków, 16.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49, art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b, pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu ponownej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle znak RZ.ZZŚ.2.435.133.2022.MB z dnia 09.03.2023 r. w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem działek, dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Góra Motyczna obr. 0003 na dz. nr ew. 1790, 1791, 1792, 1793 oraz w miejscowości Straszęcin obr. 0007 na dz. nr ew. 175, 176, 179, 180 i 186, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, na wniosek z dnia 25.07.2022 r. pełnomocnika od Pana Jana Kania, 39-218 Straszęcin 190, zawiadamiam strony postępowania, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – adres strony internetowej www.zyrakow.pl/biuletyn będących w posiadaniu Gminy Żyraków umieszczona została informacja, że wydano postanowienie znak IiGK.6220.9.2022 z dnia 16.05.2023 r. o sprostowaniu omyłki w uzasadnieniu i charakterystyce decyzji Wójta Gminy Żyraków znak IiGK.6220.9.2022 z dnia 14.03.2023 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia oraz określenia warunków i wymagań niezbędnych do spełnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia, na stronach 7-9 punkt 2 lit. k decyzji i na stronie 2 wiersze 19-28 charakterystyki przedsięwzięcia do powyższej decyzji.

Z wydanym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, biuro nr 2 parter, tel. nr 14 6807 111, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. W ciągu 7 dni od daty publicznego obwieszczenia strony mogą złożyć zażalenie na postanowienie.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Otrzymują :
1. Strony do powiadomienia zgodnie z art. 49 K.p.a.,
2. IiGK a/a.

Umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie, wsi Góra Motyczna i Straszęcin w okresie od dnia 16.05.2023 r. do dnia 30.05.2023 r. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Żyraków.

WÓJT GMINY
Żyraków

IiGK.6220.9.2022 Żyraków, 16.05.2023 r.

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Żyraków, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b, pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

orzeka

sprostować omyłkę w decyzji Wójta Gminy Żyraków znak IiGK.6220.9.2022 z dnia 14.03.2023 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem działek, dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Góra Motyczna obr. 0003 na dz. nr ew. 1790, 1791, 1792, 1793 oraz w miejscowości Straszęcin obr. 0007 na dz. nr ew. 175, 176, 179, 180 i 186, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie oraz określenia warunków i wymagań niezbędnych do spełnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej, w następujący sposób :

I.na stronach 7-9 punkt 2 lit. k decyzji „wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.), którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 marca 2023 r. zgodnie z art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) "Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki" o kodzie PLRW200019218771, typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wisłoka od Rzeki do Potoku Chotowskiego i dobry stan chemiczny, bez derogacji. Zlewnia JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów zależnych od wód, tj. : PLH180023 Las nad Braciejową oraz PLH180053 Dolna Wisłoka z Dopływami. Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza ww. obszarami chronionymi. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o kodzie PLGW2000134, będącą monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd oraz ww. JCWP zostały zaliczone do obszaru chronionego przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Przedmiotowa

inwestycja znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, poza obszarami zagrożenia powodziowego oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Na etapie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wykorzystania wody do celów budowlanych. Woda zużywana będzie do wykonania prób szczelności i przeprowadzenia płukania sieci, woda do tych celów pochodziła będzie z gminnej sieci wodociągowej. Po wykonaniu prób woda zostanie wpuszczona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Źródłem wody przeznaczonej na cele budowlane na etapie realizacji poszczególnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie gminna sieć wodociągowa, po jej wybudowaniu, oddaniu do użytkowania i wybudowaniu indywidualnych przyłączy wodociągowych do poszczególnych działek. Budynki mieszkalne wykonane zostaną w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych. Fundament przewiduje się wykonać z bloczków betonowych zalewowych, posadowionych na zbrojonej ławie fundamentowej. Na etapie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz poszczególnych budynków mieszkalnych, ścieki bytowe będą gromadzone w mobilnych toaletach typu TOI-TOI, które obsługiwane będą przez specjalistyczne firmy. Projektowana sieć wodociągowa w postaci sieci rozdzielczej, włączona zostanie do istniejącego wodociągu gminnego na dz. nr ew. 19/6 obr. 0007 Straszęcin. Sieć wodociągową projektuje się z rur PE DN 63 i 90 o długości ok. 1100 m. Co ok. 150 m przewidziano zainstalowanie nadziemnych hydrantów technicznych DN 80, które posłużą do płukania i odpowietrzania sieci. Zużycie wody rejestrowane będzie za pomocą wodomierzy. Ponadto prowadzone będą regularne przeglądy instalacji wodociągowej oraz systematyczna kontrola ubytku wody. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciową przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w postaci sieci rozdzielczej, włączona zostanie do istniejącego gminnego kolektora kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 19/6 obr. 0007 Straszęcin. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC DN 200 - odcinki grawitacyjne, doprowadzające ścieki do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków. Następnie ścieki zostaną przetłoczone przewodem PE DN 90 do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 19/6 obr. 0007 Straszęcin. Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako typowe z PP DN 200 rury wznoszącej karbowanej DN 425 mm lub betonowe DN 1000 z włazem typu ciężkiego. Projektowana przepompownia ścieków zostanie wykonana jako typowa z kręgów betonowych DN 2000. Maksymalna przewidywana ilość ścieków bytowych powstających po realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie około 29,25 m^3/d, które zostaną odprowadzone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków w Straszęcinie. Na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego systemu kanalizacji sanitarnej przewiduje się pobór energii elektrycznej potrzebnej do zasilania jednej sieciowej przepompowni ścieków. Zasilanie w/w pompowni zostanie wykonane jako linia kablowa z istniejących napowietrznych słupów linii energetycznych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewnią szczelność systemu kanalizacyjnego. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in. : stosowane podczas budowy maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe będą w dobrym stanie technicznym, place postojowe środków transportu zlokalizowane zostaną na szczelnych i utwardzonych nawierzchniach, na wypadek wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązany zostanie do usunięcia zanieczyszczonego gruntu a następnie przekazania go uprawnionym odbiorcom w celu unieszkodliwienia, plac budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, na etapie

realizacji przewiduje się zastosowanie nowoczesnych systemów wznoszenia, tj. szalunki systemowe wielokrotnego użytku zamiast jednorazowego szalunku z drewnianych desek, gotowych do wbudowania prefabrykatów i półfabrykatów, gotowych mieszanek betonowych, wytwarzane na etapie realizacji odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym do tego celu miejscu, odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia, na etapie eksploatacji miejsca gromadzenia odpadów stałych dla mieszkańców budynków jednorodzinnych zostaną zlokalizowane w obrębie własnej działki na terenie utwardzonym, gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1). Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń."

zastępuje się słowami „wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2023.300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW) : „Wisłoka od Chotowskiego Potoku do ujścia" o kodzie RW20001121899, typ RzN (rzeka nizinna), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki : [EFI+PL/IBI_PL], pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia), zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i stan chemiczny : dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych : odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW). Termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.0CHK.179, Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.201, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.0CHK.251, Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, obszar Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, obszar Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180049.H, obszar Natura 2000 Las nad

Braciejową PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180023.H, użytek ekologiczny Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.80, użytek ekologiczny Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.81, użytek ekologiczny Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.82. Przedsięwzięcie znajduje się poza ww. obszarami chronionymi. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiane JCWP oraz JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Obszar objęty inwestycją znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych, ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochrony oraz poza obszarem zagrożenia powodziowego. Jak informuje Inwestor, na etapie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wykorzystania wody do celów budowlanych. Woda zużywana będzie do wykonania prób szczelności i przeprowadzenia płukania sieci, woda do tych celów pochodziła będzie z gminnej sieci wodociągowej. Po wykonaniu prób woda zostanie wpuszczona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Szacunkowe zużycie wody na tym etapie to około 40 m³. Źródłem wody przeznaczonej na cele budowlane na etapie realizacji poszczególnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie gminna sieć wodociągowa, po jej wybudowaniu, oddaniu do użytkowania i wybudowaniu indywidualnych przyłączy wodociągowych do poszczególnych działek. Szacunkowe zużycie wody na tym etapie to około 25 m³ na każdy budynek w całym okresie jego budowy (tj. ok. 975 m³ łącznie). Budynki mieszkalne wykonane zostaną w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych. Fundamenty przewiduje się wykonać z bloczków betonowych zalewowych, posadowionych na zbrojonej ławie fundamentowej. Na etapie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz poszczególnych budynków mieszkalnych ścieki bytowe będą gromadzone w mobilnych toaletach typu TOI-TOI, które obsługiwane będą przez specjalistyczne firmy. Projektowana sieć wodociągowa w postaci sieci rozdzielczej, włączona zostanie do istniejącego wodociągu gminnego na dz. nr ew. 19/6 obr. Straszęcin 0007. Sieć wodociągową projektuje się z rur PE DN 63 i 90 o długości ok. 1100 m. Co ok. 150 m przewidziano zainstalowanie nadziemnych hydrantów technicznych DN 80, które posłużą do płukania i odpowietrzania sieci. Zużycie wody rejestrowane będzie za pomocą wodomierzy. Ponadto prowadzone będą regularne przeglądy instalacji wodociągowej oraz systematyczna kontrola ubytku wody. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciową przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w postaci sieci rozdzielczej, włączona zostanie do istniejącego gminnego kolektora kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 19/6 obr. Straszęcin 007. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC DN 200 - odcinki grawitacyjne, doprowadzające ścieki do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków. Następnie ścieki zostaną przetłoczone przewodem PE DN 90 do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 19/6 obr. Straszęcin 0007, gmina Żyraków. Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako typowe z PP DN 200 rury wznoszącej karbowanej DN 425 mm lub betonowe DN 1000 z włazem typu ciężkiego. Projektowana przepompownia ścieków zostanie wykonana jako typowa z kręgów betonowych DN 2000. Maksymalna przewidywana ilość ścieków bytowych powstających po realizacji planowanego przedsięwzięcia wyniesie około 29,25 m³/d, które zostaną odprowadzone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnej

oczyszczalni ścieków w Straszęcinie. Na potrzeby funkcjonowania przedmiotowego systemu kanalizacji sanitarnej przewiduje się pobór energii elektrycznej potrzebnej do zasilania jednej sieciowej przepompowni ścieków. Zasilanie w/w pompowni zostanie wykonane jako linia kablowa z istniejących napowietrznych słupów linii energetycznych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewnią szczelność systemu kanalizacyjnego. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się odwadniania wykopów budowlanych. Jedynie z uwagi na głębokość posadowienia przepompowni ścieków (ok. 6 m p.p.t.), w razie konieczności przewiduje się punktowe odwadnianie wykopu metodą igłofiltrów. Potencjalne wody z odwadniania zostaną rozprowadzone bezpośrednio po własnym terenie. Wody pochodzące z odwodnienia mogą być odprowadzane do ziemi, jedynie w przypadku osiągnięcia przez nie parametrów wody czystej. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachowych odbywać się będzie rynnami o średnicy 125 mm, rury spustowe o średnicy 100 mm z PCV z rozprowadzeniem wody po własnym terenie zielonym w obrębie wydzielonych działek budowlanych. Wody te będą spełniały warunki, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in. : stosowane podczas budowy maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe będą w dobrym stanie technicznym, place postojowe środków transportu zlokalizowane zostaną na szczelnych i utwardzonych nawierzchniach, na wypadek wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązany zostanie do usunięcia zanieczyszczonego gruntu, a następnie przekazania go uprawnionym odbiorcom w celu unieszkodliwienia, plac budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, na etapie realizacji przewiduje się zastosowanie nowoczesnych systemów wznoszenia, tj. szalunki systemowe wielokrotnego użytku zamiast jednorazowego szalunku z drewnianych desek, gotowych do wbudowania prefabrykatów i półfabrykatów, gotowych mieszanek betonowych, wytwarzane na etapie realizacji odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym do tego celu miejscu, odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia, na etapie eksploatacji miejsca gromadzenia odpadów stałych dla mieszkańców budynków jednorodzinnych zostaną zlokalizowane w obrębie własnej działki na terenie utwardzonym, gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1). Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń."

II.na stronie 2 wiersze 19-28 charakterystyki przedsięwzięcia do powyższej decyzji „Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) "Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki" o kodzie PLRW200019218771, typ 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wisłoka od Rzeki do Potoku Chotowskiego i dobry stan chemiczny, bez derogacji. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o kodzie PLGW2000134, będącą monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji."
zastępuje się słowami „Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW) : „Wisłoka od Chotowskiego Potoku do ujścia" o kodzie RW20001121899, typ RzN (rzeka nizinna), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych : odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW). Termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji."

Uzasadnienie

Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak IiGK.6220.9.2022 z dnia 14.03.2023 r. Wójt Gminy Żyraków stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem działek, dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Góra Motyczna obr. 0003 na dz. nr ew. 1790, 1791, 1792, 1793 oraz w miejscowości Straszęcin obr. 0007 na dz. nr ew. 175, 176, 179, 180 i 186, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, oraz określił warunki i wymagania niezbędne do spełnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia, przy czym błędnie na stronach 7-9 punkt 2 lit. k w uzasadnieniu decyzji, w sprawie wód i obowiązujących dla nich celów środowiskowych oraz na stronie 2 wiersze 19-28 charakterystyki przedsięwzięcia do powyższej decyzji, wpisano oznaczenia jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. W dniu 14.03.2023 r. do tut. organu wpłynęła ponowna opinia znak RZ.ZZŚ.2.435.133.2022.MB Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w sprawie wód i obowiązujących dla nich celów środowiskowych w obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia. Zmiany oznaczeń jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych wynikły z nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023

r., poz. 300). Omyłki zawarte w uzasadnieniu decyzji i charakterystyce przedsięwzięcia są oczywiste. Zgodnie z art. 113 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłek.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Żyraków.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Otrzymują :
1.Pełnomocnik MR GEO PROJEKT Jakub Reguła, ul. Żuławskiego 2, 39-200 Dębica,
2.strony do powiadomienia zgodnie z art. 49 K.p.a.,
3.IiGK a/a.

Do wiadomości :

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica,
2.Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło,
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.