




ZJAZD INDYWIDUALNY POJEDYNCZY  
PRZEZ CHODNIK

Przekrój B-B w nasypie




Przekrój B-B w wykopie





ZJAZD INDYWIDUALNY POJEDYNCZY

Przekrój B-B




Przekrój B-B - W WYKOPIE





ZJAZD PUBLICZNY POJEDYNCZY

Przekrój A-A w nasypie



Przekrój A-A w wykopie



Nawierzchnia zjazdu indywidualnego i publicznego z kostki  
Warstwa ścierna z kostki betonowej - 8cm  
Podsyпка cementowo - piaskowa - 3cm  
Podbudowa z chudego betonu o wyl. R28 - 15cm  
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63 - 10cm  
**RAZEM 36 cm**

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego i publicznego z kruszywa  
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90 / 3 - 25 cm  
**RAZEM 25 cm**

Nawierzchnia zjazdu publicznego z MMA (droga wewnętrzna)  
Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm  
Warstwa wiążąca (profilowa) z betonu asfaltowego AC16W - 5cm  
Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC22P - 7cm  
Podbudowa zasadnicza z miesz. niez. z kruszywem C90 / 3 - 20cm  
Podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem C3/4 - 15cm  
Warstwa mrozochronna z gruntu niewysydzinowego CBR>25% - 20cm  
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C0.4 / 0.5 - 25cm  
**RAZEM 96 cm**

Investor:  
**Gmina Żyraków**  
Żyraków 137  
39-204 Żyraków

Jednostka projektowa:  
**"BEMAR" Marcin Bechta**  
Nowa Wieś 50, 36-001 Trzebnowski

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:  
Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000 do km 0+368 wraz budową chodnika i przebudową odwodnienia w ramach istniejącego pasa drogowego oraz przebudową drogi wewnętrznej (dz. nr ewidencyjny 1449/6) od km 0+000,0 do km 0+031,3 położonych w m. Żyraków.

RYSUNKI TYPOWE ZJAZDÓW

Funkcja	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż. Roman Rypyst		
Projektant	mgr inż. Marcin Bechta	PDK/0113POD006	

Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2019  
Skala: 1 : 100  
Nr rysunku: 6