


Nazwa rysunku :		PRZEKRÓJ POPRZECZNY		Nr rys. 2		Skala: 1:100	
Funkcja :		Imię i nazwisko / nr uprawnień :		Data		Podpis	
Opracował :		mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99		listopad 2019r.			
Projektował :		mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99		listopad 2019r.			

Inwestor : Gmina Żyraków		Temat : Przebudowa drogi gminnej publicznej – budowa chodnika w miejscowości Wola Żyrakowska; gm. Żyraków	
--------------------------	--	---	--



ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

6cm	chodnik z kostki betonowej
4cm	podsyпка cementowo–piaskowa
12cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm
8cm	podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)
–	podłoże gruntowe

8cm	chodnik z kostki betonowej
4cm	podsyпка cementowo–piaskowa
18cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm
10cm	podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)
–	podłoże gruntowe

30cm	obrzeże betonowe 8x30cm
10cm	ława betonowa z betonu C12/15

30cm	krawężnik betonowy pref. 15x30cm
4cm	podsyпка piaskowa
10cm	ława betonowa z betonu C12/15